

### REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio Edilizia Residenziale

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ : ADESIONE AL PROGRAMMA ASSE I DENOMINATO "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" E/O ASSE II "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

"SCUOLA DELL'INFANZIA" IN VIA DEGLI AGRICOLTORI N.11

NEL COMUNE DI DECIMOPUTZU

Oggetto:

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

All.

E

Responsabile del procedimento e coordinatore della progettazione

Geom. Giovanni Sarais

**Progettista incaricato** 

Dott. Ing. Erminio Cinus



Gruppo di progettazione

Dott. Ing. Erminio Cinus Dott. Arch. Enrico Umano

Data: NOVEMBRE 2018 II sindaco Alessandro Scano



# **ALLEGATO "C"**

## Comune di Decimoputzu

Provincia di CA

# STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Scuola dell'Infanzia"

**COMMITTENTE:** Amm.ne Comunale di Decimoputzu.

CANTIERE: Via degli Agricoltori n.11, Decimoputzu (CA)

Decimoputzu, 28/11/2018

# (Ingegnere Cinus Erminio) per presa visione IL COMMITTENTE (R.U.P. Sarais Geom. Giovanni)

#### **Ingegnere Cinus Erminio**

Via Dante Alighieri, n.93 09128 Cagliari (CA) Tel.: 070 491776 - Fax: 070 491776 E-Mail: studing@tiscali.it

 $CerTus\ by\ Guido\ Cianciulli\ -\ Copyright\ ACCA\ software\ S.p.A.$ 

Num.Ord.			DIME	NSIONI		= Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 PF.0014.000 3.0002	Recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in legno aventi spessore non inferiore a cm 2,5; compresa la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto realizzato a perfetta regola darte. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.							
	Allestimento e smobilizzo del cantiere- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi SOMMANO metri quadri		70,00		1,000	70,00	25,88	1′811,60
2 PF.0014.000 3.0019	Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 cm x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche: Costo di utilizzo del materiale per un mese							
	Allestimento e smobilizzo del cantiere- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi		117,97		1,000	117,97		
	SOMMANO metri quadri					117,97	1,91	225,32
3 PF.0014.000 2.0021	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più							
	A RIPORTARE							2′036,92

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							2′036,92	
	idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.								
	Allestimento e smobilizzo del cantiere- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi		117,97		1,000	117,97			
	SOMMANO metri					117,97	0,47	55,45	
4 PF.0014.000 5.0001	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: a) cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388								
	Servizi igienico-sanitari ed assistenziali- Pronto soccorso e medicazione					2,00			
	SOMMANO cadauno					2,00	2,59	5,18	
5 PF.0014.000 5.0003	Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388								
	Servizi igienico-sanitari ed assistenziali- Pronto soccorso e medicazione					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	7,59	7,59	
6 PF.0014.000 1.0008	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile								
	DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Elmetto					8,00			
	SOMMANO cadauno					8,00	0,38	3,04	
7 PF.0014.000 1.0012	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette per saldatori con frontalino ribaltabile, coppie di lenti in policarbonato antiurto e antigraffio (protezione contro i raggi UV e IR nella parte ribaltabile, classe di protezione 6), stanghette di lunghezza variabile e dotate di anima								
	A RIPORTARE							2′108,18	

Num.Ord.			DIME	NSIONI		- Quantità	IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							2′108,18	
	metallica per la modellazione a freddo sulla configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di utilizzo mensile								
	DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali					8,00			
	SOMMANO cadauno					8,00	1,90	15,20	
8 PF.0014.000 1.0018	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile								
	DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe					8,00			
	SOMMANO cadauno					8,00	3,42	27,36	
9 PF.0014.000 1.0027	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a norma UNI EN 360, carico massimo pari a 130 kg, da posizionare sopra l'operatore (spostamento laterale < 40) costituito da una chiocciola contenente cavo (diametro 4 mm) con resistenza alla rottura pari a 1200 DaN dotato di moschettone automatico a norma UNI EN 362, freno integrato, molla di richiamo, ruota dentata, in grado di concedere o recuperare cavo secondo le esigenze dell'operatore con uno spazio di arresto, in caso di caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo pari a 10 m								
	DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Cadute dall'alto SOMMANO cadauno					8,00	24,36	194,88	
10 PF.0014.000 1.0015	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore ad alto potere isolante, soprattutto nelle frequenze alte, per esposizione a livelli elevati di rumore con salvaguardia dello spettro del parlato, peso 250 g; confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB; costo di utilizzo mensile								
	DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Cuffia					8,00			
	SOMMANO cadauno					8,00	2,65	21,20	
11 PF.0014.000 1.0033	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole								
	A RIPORTARE							2′366,82	

	1		DIME	NCIONI			pag. 5	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	NSIONI larg.	H/peso	Quantità	I M P O R T I  unitario TOTALE	
	RIPORTO	par.ug.	iung.	larg.	Tirpeso		unitario	2′366,82
	e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno b) per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m							2 300,62
	Trabatello					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	102,19	204,38
12 PF.0014.000 2.0010	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1-cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: f ) lato 120 cm, rifrangenza classe II							
	Allestimento e smobilizzo del cantiere- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	9,67	48,35
13 PF.0014.000 2.0014	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 90 cm, rifrangenza classe II							
	Allestimento e smobilizzo del cantiere- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	9,33	46,65
14 PF.0014.000 2.0022	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile							
	Allestimento e smobilizzo del cantiere- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali					5,00		
	SOMMANO metri quadri					5,00	1,45	7,25
15 PF.0014.000 2.0024	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m							
	Allestimento e smobilizzo del cantiere- Realizzazione della recinzione e degli							
	A RIPORTARE							2′673,45

							pag. 6
DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		= Quantità	IMPORTI	
	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO							2′673,45
accessi al cantiere-Segnali					15,00		
SOMMANO cadauno					15,00	0,98	14,70
Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.							
Accertamenti sanitari					4,00		
SOMMANO cadauno					4,00	39,11	156,44
Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese							
Tabellone					1,00		
SOMMANO cadauno					1,00	34,66	34,66
Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio							
Formazione					1,00		
SOMMANO a corpo					1,00	120,75	120,75
Parziale LAVORI A MISURA euro						,	3′000,00
TOTALE euro						,	3′000,00
Decimoputzu, 28/11/2018							
II Tecnico							
A RIPORTARE							
	accessi al cantiere-Segnali  SOMMANO cadauno  Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.  Accertamenti sanitari  SOMMANO cadauno  Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese  Tabellone  SOMMANO cadauno  Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio  Formazione  SOMMANO a corpo  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Decimoputzu, 28/11/2018  II Tecnico	RIPORTO  accessi al cantiere-Segnali  SOMMANO cadauno  Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.  Accertamenti sanitari  SOMMANO cadauno  Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese  Tabellone  SOMMANO cadauno  Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio  Formazione  SOMMANO a corpo  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Decimoputzu, 28/11/2018  II Tecnico  II Tecnico	RIPORTO  accessi al cantiere-Segnali SOMMANO cadauno  Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.  Accertamenti sanitari SOMMANO cadauno  Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore al sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese  Tabellone  SOMMANO cadauno  Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio  Formazione  SOMMANO a corpo  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Decimoputzu, 28/11/2018  II Tecnico	RIPORTO  accessi al cantiere-Segnali SOMMANO cadauno  Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.  Accertamenti sanitari SOMMANO cadauno  Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig il 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese  Tabellone SOMMANO cadauno  Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio  Formazione  SOMMANO a corpo  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Decimoputzu, 28/11/2018  II Tecnico	DESIGNAZIONE DEI LAVORI  RIPORTO  RIPORTO  accessi al cantiere-Segnali SOMMANO cadauno  Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.  Accertamenti sanitari SOMMANO cadauno  Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. li 382) di a apporre in cantieni di durata superiore al sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe li costo di utilizzo del segnale per un mese  Tabellone  SOMMANO cadauno  Formazione periodica degli operal in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio  Formazione  SOMMANO a corpo  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Decimoputzu, 28/11/2018  Il Tecnico	DESIGNAZIONE DEI LAVORI  RIPORTO  RIPORTO  accessi al cantiere-Segnali SOMMANO cadauno  Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.  Accertamenti sanitari SOMMANO cadauno  Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada. fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore al satte giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di accaloi spessoro 10/10 mm a finangenza classe i costo di utilizzo del segnale per un mese  Tabellone  SOMMANO cadauno  Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio  Formazione  SOMMANO a corpo  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Decimoputzu, 28/11/2018  II Tecnico	DESIGNAZIONE DELLAVORI  RIPORTO  RIPORTO  accessi al cantiere-Segnali SOMMANO cadauno  Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrate.  Accertamenti sanitari SOMMANO cadauno  Tabella lavori. fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in canteri di durats superiore ai sette giorii di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di ascicio spessore 1010 mm ai rifrangenza classe I, costo di utilizzo del segnale per un mese  Tabellone  SOMMANO cadauno  Formazione periodica degli operai in materia di digiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo amnuale per operalo  Formazione  SOMMANO a corpo  Parziale LAYORI A MISURA euro  Decimoputzu, 28/11/2018  II Tecnico  II Tecnico  Decimoputzu, 28/11/2018