

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE STRADA RURALE  
LOCALITA' BIA CONCOUDA

**COMMITTENTE:** Comune di Decimoputzu

Data, 06/06/2015

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.001	ARROTONDAMENTO <b>euro (zero/01)</b>	cadauno	0,01
Nr. 2 D.0001.0003. 0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione $M_d \leq 50$ N/mm <sup>2</sup> in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con $M_d \leq 50$ N/mm <sup>2</sup> su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 <b>euro (zero/89)</b>	m2	0,89
Nr. 3 D.0001.0003. 0004	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E' compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. <b>euro (centosedici/85)</b>	m3	116,85
Nr. 4 D.0001.0003. 0011	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. <b>euro (centoventotto/98)</b>	m3	128,98
Nr. 5 D.0001.0003. 0076	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di 60 mm munito di dispositivo antirrotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirrotazione con diametro di cm 60 <b>euro (duecentocinquanta/72)</b>	cad	250,72
Nr. 6 D.0001.0006. 0016	CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo Rck 20, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo Rck 20 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpenterie per metro lineare di cavalcafosso <b>euro (centonovantasette/62)</b>	cad	197,62
Nr. 7 D.B.01.03.11 d	FORMAZIONE DI RILEVATO MISTO CON MATERIALI DI CAVA ED INERTI DI RECUPERO (MAX. 30%). Formazione di rilevato misto con tout-venant di cava o con idoneo misto di fiume e con materiali inerti di recupero (massimo 30%), provenienti da demolizione di opere in muratura o in calcestruzzo semplice o armato. Il materiale dovrà essere privo di sostanze organiche, legno e in generale di elementi compressibili o alterabili nel tempo; dovrà altresì essere privo di rottami di ferro, materie sintetiche. Il materiale dopo la selezione dovrà essere frantumato in modo che la dimensione massima non superi mm 100 e l'assortimento granulometrico sia tale da garantire una perfetta intasatura dei vuoti. Sono compresi: la preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'acquisto presso l'impianto di trattamento; il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30; le bagnature; i necessari scarichi; la sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 20; la profilatura dei cigli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. <b>euro (venti/99)</b>	m3	20,99
Nr. 8 DE.880.05.1 8	CUNETTE IN TERRA. Esecuzione di cunette o canalizzazioni a sezione trapezia, dimensioni minime cm 60 minima di profondità, e pendenza 1:1 sponde (secondo le indicazioni della D.L.), larghezza al fondo 50 cm da eseguirsi in prossimità di strade campestri o di canali, opere di raccolta, opere di dreno, o scarpate naturali o artificiali, compreso lo scavo del terreno per la sagomatura a cunetta, la creazione delle pendenze per il convogliamento delle acque a monte per una superficie non inferiore a 10 m, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. <b>euro (dodici/51)</b>	m	12,51
Nr. 9 V.001	Chiudenda con rete metallica plastificata alta mt 1 e sovrastante un ordine di filo di ferro spinato zincato su pali di castagno posti alla distanza di mt 3.00 e dell'altezza minima fuori terra 1.30 con diametro in testa di cm 6-8 tenuto conto dei maggiori oneri della difficoltà dei luoghi: <b>euro (diciassette/11)</b>	m	17,11
Nr. 10 ZF.101.200	Rimboschimento su terreno lavorato a scasso, strisce, gradoni e buche, con l'impiego di Conifere, Eucalitti e Latifoglie allevate in vaso, col pane di terra. Eucalitto. compreso costo piantina e trasporto e piantagione a pianta in terreni con poche difficoltà <b>euro (uno/79)</b>	cadauno	1,79
	Data, 06/06/2015  <b>Il Tecnico</b>  ----- ----- -----		